

OFFERTE AANNEMER MATTEN				
Isolatiewerken De Clercq-Malego bvba				
MATERIAAL	DIKTE CM	PRIJS PER M <sup>2</sup> EXCLUSIEF BTW - VOOR MATERIAAL EN PLAATSING	AANTAL	TOTAAL
<b>Hellend dak</b>				
Leveren en plaatsen van <b>isolatiedekens uit nagroeibare grondstoffen: houtwol.</b>				
Gutex Thermoflex	6	19,5		
	8	22,5		
	12	27		
	18	34,5		
	20	40		
Leveren en plaatsen van <b>luchtdichting/damprem</b> aan de binnenzijde van de dakopbouw over de gehele dakoppervlakte. <b>Luchtdichte muuraansluiting.</b>				
Proclima Db+		21,5		
<b>Uitdikken dakvlak</b> door belatting (voliges) 120*25 FSC gelabeld. Plaatsing extra gordingen (6/18) indien de gordingen meer dan 1,5m van elkaar verwijderd zijn.				
		17		
<b>Luchtdicht uitwerken van een velux</b> met dampremmende luchtdichtingsfolie en/of tape vanop het kader tot de luchtdichtingslaag van het dak				
		69/stuk		
<b>Zoldervloer: isolatie</b>				
Leveren en plaatsen van <b>isolatiedekens uit nagroeibare materialen</b> tussen de houten draagstructuur.				
Gutex thermoflex	18	34,5		
	20	40		
Leveren van een <b>vochtvariable luchtdichting/damprem</b> die geschikt is voor plaatsing aan de warme zijde van een te isoleren zoldervloer. Plaatsing van deze luchtdichtingslaag onder het isolatiemateriaal en boven de plafondbalken. <b>Luchtdicht afwerken.</b>				
Proclima Intello Plus		22,5		

<b>Zoldervloer: extra werken</b>				
Indien betonnen welfsels: plaatsing van een <b>houten draagstructuur</b> bovenop de bestaande welfsels: FSC gelabeld.				
RND 4/4 *10		20,5		
Leveren en plaatsen van <b>formaldehydevrije OSB platen</b> 18 mm dik als afwerking bovenop de isolatie.		24,5		
<b>Opbreken bestaande zoldervloer.</b>		37/uur		