

| OFFERTE AANNEMER MATTEN | | | | |
|---|-------------|--|--------|--------|
| Labeur | | | | |
| MATERIAAL | DIKTE CM | PRIJS PER M² EXCLUSIEF BTW - VOOR MATERIAAL EN PLAATSING | AANTAL | TOTAAL |
| Hellend dak | | | | |
| Leveren en plaatsen van isolatiedekens uit nagroeibare grondstoffen: vlas en hennep. | | | | |
| Isovlas Thermohennep | 6 | 16,5 | | |
| Isovlas Thermohennep | 8 | 18 | | |
| Isovlas Thermohennep | 12 | 20,5 | | |
| Isovlas Thermohennep | 18 | 24 | | |
| Isovlas Thermohennep | 20 | 26,5 | | |
| Leveren en plaatsen van isolatiedekens uit glaswol zonder dampscherm. | | | | |
| Knauf TI35U | 6 | 11 | | |
| Knauf TI35U | 8 | 12,5 | | |
| Knauf TI35U | 12 | 15 | | |
| Knauf TI35U | 18 | 19,5 | | |
| Knauf TI35U | 20 | 21 | | |
| Leveren en plaatsen van luchtdichting/damprem aan de binnenzijde van de dakopbouw over de gehele dakoppervlakte. | | | | |
| Proclima Db+ | | 20 à 25 | | |
| Luchtdichte muuraansluiting. | | | | |
| | | 22/uur | | |
| Plaatsing extra gordingen (6/18) indien de gordingen meer dan 1,5m van elkaar verwijderd zijn. | | | | |
| | | 22 | | |
| Uitdikken dakvlak door belatting (voliges) 120*25 FSC gelabeld. | | | | |
| | | 22 | | |
| Luchtdicht uitwerken van een velux met dampremmende luchtdichtingsfolie en/of tape vanop het kader tot de luchtdichtingslaag van het dak | | | | |
| | | 40/stuk | | |

| | | | | |
|--|----|---------|--|--|
| Zoldervloer: isolatie | | | | |
| Leveren en plaatsen van isolatiedekens uit nagroeibare materialen tussen de houten draagstructuur. | | | | |
| Isovlas Thermohennep | 18 | 24 | | |
| Isovlas Thermohennep | 20 | 26,5 | | |
| Leveren en plaatsen van isolatiedekens uit glaswol zonder damp scherm tussen de houten draagstructuur. | | | | |
| Knauf TI35U | 18 | 19,5 | | |
| Knauf TI35U | 20 | 21 | | |
| Leveren van een vochtvariable luchtdichting/damprem die geschikt is voor plaatsing aan de warme zijde van een te isoleren zoldervloer. Plaatsing van deze luchtdichtingslaag onder het isolatiemateriaal en boven de plafondbalken. | | | | |
| Dasatop Proclima Intello | | 20 à 25 | | |
| Luchtdicht afwerken. | | | | |
| | | 22/uur | | |
| Zoldervloer: extra werken | | | | |
| Indien betonnen welfsels: plaatsing van een houten draagstructuur bovenop de bestaande welfsels: FSC gelabeld. | | | | |
| grenen | | 24 | | |
| Leveren en plaatsen van formaldehydevrije OSB platen als afwerking bovenop de isolatie. | | | | |
| | | 18 | | |
| Opbreken bestaande zoldervloer. | | | | |
| | | 22/uur | | |