

Reglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2003

Bekendgemaakt op 26 juni 2003

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen, is dit reglement van toepassing op werken aan permanente nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein van de stad Gent.

Met nutsvoorzieningen worden bedoeld:

alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. putten...) dienstig voor:

- het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,

ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden.

Alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

Onder 'werken' wordt verstaan:

- het aanvoeren en stockeren van materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen e.d. op het gemeentelijk openbaar domein;
- het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein;
- het verwijderen van alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz. van het gemeentelijk openbaar domein.

Artikel 2 - Voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toelating of goedkeuring

Dit reglement geldt onverminderd

- de toepassing van het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en van de uitvoeringsbesluiten terzake, hetgeen inhoudt dat, naast de in dit reglement bedoelde toelating of goedkeuring, soms ook een stedenbouwkundige vergunning vereist is;
- het verkrijgen van een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van de burgemeester, voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg voor de uitvoering van de werken.

2.1 - Grote werken

De eigenaar van de nutsvoorzieningen dient voor het uitvoeren van bovengenoemde werken een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toelating of goedkeuring te verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen.

De in dit reglement bedoelde toelating of goedkeuring dient voor elk werk afzonderlijk te worden aangevraagd en verkregen.

Eigenaars die werken in synergie zullen uitvoeren, mogen gezamenlijk een aanvraag indienen.

2.2 - Kleine werken

Voor kleine werken, dit zijn werken die geen impact hebben op de normale circulatie van het fiets - en/of gemotoriseerde verkeer (wegomleggingen, wegversmallingen, e.d.) en die betrekking hebben op:

- ofwel ondergrondse nutsvoorzieningen waarbij niet meer dan 20 m² van de openbare weg wordt ingenomen en waarvan de duur de 3 kalenderdagen niet overschrijdt;
- ofwel opgehangen kabels en hun aanhorigheden met afmetingen van maximum 20 cm x 20 cm x 10 cm;
- ofwel het onderhoud van tram- en treinsporen,

kan een toelating of goedkeuring op jaarbasis worden aangevraagd en afgeleverd.

2.3 - Overmacht

Voor werken die noodzakelijk zijn als gevolg van overmacht, gelden enkel de bepalingen voorzien in artikel 8.2 en 9 van dit reglement.

Artikel 3 - Sperperiodes

3.1 - Algemene bepalingen

Het is verboden tijdens bepaalde periodes in bepaalde zones, aangeduid in onderstaande tabel, werken uit te voeren, sleuven en putten open te laten liggen, en materialen aan te voeren of te stockeren.

Periode	Zone
Gentse Feesten	Gentse Feestzone zoals bepaald in het politiereglement 'Gentse Feesten'
15 december - 15 januari	voetgangersgebied, zoals aangeduid met de geëigende verkeerstekens
dekenij- en buurtfeesten	dekenij- en buurtfeestzones
marktdagen	marktzones
foren	foorzones

3.2 - Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking van bovenstaand verbod toestaan indien de aanvrager aan de hand van een motiverende nota, gevoegd bij zijn aanvraagdossier, de noodzaak hiertoe kan aantonen.

Artikel 4 - Verplichte vaksgewijze afwerking in geval van sleufwerken

4.1 - Algemene bepalingen

Sleufwerken moeten in vakken uitgevoerd worden. Daarbij mogen twee vakken nooit gelijktijdig in uitvoering zijn. Het is verboden in eenzelfde straat sleufwerken terzelfder tijd langs beide zijden uit te voeren. Een nieuw vak mag pas starten indien het voorgaand vak volledig is afgewerkt.

4.2 - Algemene regel vaksindeling

Een vak wordt bepaald door een indeling volgens logische fysieke punten. In de regel is dit van kruispunt tot het volgend kruispunt, maar het kan ook gaan over aansluitpunten, hoekpunten, richtingsveranderingen, wijziging uitvoeringswijze, kabellengte, wijziging verhardingstype.

Een vak mag maximum 200 m lang zijn, in niet-bewoonde (delen van) straten maximum 500 m.

Indien de afstand tussen twee punten (in de regel opeenvolgende kruispunten) minder dan 75 m bedraagt, mag het vak uitgebreid worden tot een volgend punt (in de regel het daaropvolgend kruispunt), maar in elk geval beperkt tot de bovengenoemde maxima.

4.3 - Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking van bovenstaande maxima toestaan indien de aanvrager aan de hand van een gemotiveerde nota, gevoegd bij zijn aanvraagdossier, de noodzaak hiertoe kan aantonen.

Artikel 5 - Coördinatie en synergie

Het registreren van geplande werken dient te gebeuren in een centrale databank die gevoed wordt door de eigenaars van de nutsvoorzieningen.

Deze registratie dient te gebeuren in drie stappen, zijnde:

- stap 1: zo vroeg mogelijk dienen volgende velden ingevuld te worden: straatsegment, opdrachtgever, werknummer, werknaam (die ook info moet geven over locatie, bijvoorbeeld "uitbreiding gasleidingen Gentbrugge", "vernieuwen openbare verlichting Veldstraat",...), geplande periode.
- stap 2: uiterlijk 15 dagen voor het indienen van de aanvraag, zoals vermeld in artikel 6, dient zowel de referentieperiode van de werken als de duur van de werken in kalenderdagen geregistreerd te worden (ter verfijning van de eerder opgegeven geplande periode).
- stap 3: bij het verkrijgen van een vergunning moet minimum 3 dagen voor de aanvang van de werken de werkelijke begin- en einddatum geregistreerd worden.

Met het oog op een optimale coördinatie en synergie van werken op de openbare weg organiseert de stad maandelijkse vergaderingen, behalve in juni, waarop de eigenaars van de nutsvoorzieningen worden uitgenodigd. De eigenaars dienen aanwezig te zijn op deze vergaderingen.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op natuurlijke personen, bedrijven en instanties wiens geregelde activiteit niet bestaat uit het aanleggen van nutsvoorzieningen op het openbaar domein.

Artikel 6 - De aanvraag

6.1 - Grote werken

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de zestig dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing op voorwaarde dat het aanvraagdossier volledig is.

Een volledig dossier dient de volgende gegevens en stukken te bevatten:

- de naam, het adres en het telefoonnummer (eventueel het faxnummer en het GSM-nummer) van de aanvrager/aanvragers en van de contactpersoon/ contactpersonen;
- de omschrijving van de werken;
- het werknummer;
- de referentieperiode van de werken en de duur van de werken in kalenderdagen;
- de fasering van de werken;
- de omschrijving van de materialen die moeten opgebroken worden;
- de aanduiding van de beplantingen die moeten verwijderd worden;
- de lengte van het tracé;
- de oppervlakte van de werf, met inbegrip van de materialen en werfmachines geplaatst op het openbaar domein;
- de uitvoeringsplans:
 - a) een situeringsplan van de aangevraagde nutsvoorzieningen op schaal 1/5000 of 1/10000;
 - b) een plan op schaal 1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de inplanting van de aangevraagde nutsvoorzieningen (met opgave van de afstanden t.o.v. vaste punten, zodat de ligging duidelijk is), de kadastrale percelen (voorkant en aanzet van de zijkanten), de bestaande gebouwen (voorgevel en aanzet zijgevels) en de huisnummers;
 - c) de detailtekeningen en -inplantingen van eventuele bezoekkamers, verdeelkasten, palen,..., en de lokatie van eventuele boringen;
- de resultaten van eventuele voorafgaande besprekingen;
- eventueel een gemotiveerde nota wanneer men wenst af te wijken van het verbod te werken in de sperperiodes zoals bepaald in artikel 3 en/of van de vaksgewijze afwerking bij sleufwerken zoals bepaald in artikel 4, waarbij deze vakken worden aangeduid.

Ingeval van ondergrondse werken met een lengte van meer dan 250 m, dient de aanvraag bijkomend volgende stukken te bevatten:

- de bewijzen dat de aanvrager de andere eigenaars die op het grondgebied van de stad Gent ondergrondse nutsvoorzieningen aanleggen:
 - * het tracé, de aard, de referentieperiode en de duur van de door hem geplande werken heeft meegedeeld,
 - * de vraag stelde of zij al dan niet meegaan met die werken,
 - * verzocht hierop te antwoorden, binnen de 30 dagen na ontvangst van de vraag, en uitdrukkelijk stelt dat bij gebreke van een antwoord binnen die termijn het antwoord geacht wordt negatief te zijn;
- de bewijzen van de antwoorden op deze vraag dienen binnen de 30 dagen na het indienen van de aanvraag, aan het stadsbestuur te worden overgemaakt. Zowel de vragen als de antwoorden dienen uit te gaan van personen, of hun gevolmachtigden, die de onderneming extern kunnen vertegenwoordigen.

Bovenstaande verplichting geldt niet tussen eigenaars die werken in synergie zullen uitvoeren en gezamenlijk een aanvraag indienen.

Bovenstaande verplichting geldt enkel voor die eigenaars die m.b.t. de geplande werken, nog niet op eenzelfde wijze door een andere eigenaar werden aangezocht.

De andere eigenaar die wenst mee te gaan met de werken/bestaande infrastructuur of wachtleidingen wenst aan te wenden, dient binnen bovengenoemde termijn van 30 dagen zijn aanvraag tot goedkeuring of toelating in te dienen.

6.2 - Kleine werken

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de zestig dagen na ontvangst van de aanvraag tot het bekomen van een toelating of goedkeuring op jaarbasis een beslissing, op voorwaarde dat bij het indienen van de aanvraag de naam, het adres en het telefoonnummer (eventueel faxnummer en het GSM-nummer) van de aanvrager en van de contactpersoon opgegeven werd.

Artikel 7 - Vóór de aanvang van de werken

Alles wat zich bevindt in de zone waar de werken moeten uitgevoerd worden, wordt geacht in goede staat te verkeren.

Is dit niet het geval en oordeelt de aanvrager dat daaromtrent voorbehoud moet worden gemaakt, dan kan hij, met betrekking tot de zaken die toebehoren aan de stad, op eigen kosten een plaatsbeschrijving opstellen vooraleer de werken worden aangevangen.

Een afgevaardigde van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, respectievelijk de Plantsoendienst (voor wat betreft

groenvoorzieningen) kan aan de plaatsbeschrijving deelnemen. De stad zal steeds minstens acht kalenderdagen vooraf worden uitgenodigd op de plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving bestaat uit een proces-verbaal, voorzien van de nodige foto's (met datumafdruk) of video (op datum). Instantfoto's worden niet aanvaard. De plaatsbeschrijving maakt melding van de toestand en de aard van wegen, voetpaden, boordstenen, verlichting, van het aantal, de toestand en de soort van het straatmeubilair, verkeerssignalisatie, afscheidingspaaltjes, groenvoorzieningen, enz. Elke vaststelling opgenomen in de plaatsbeschrijving wordt in detail beschreven.

Indien een plaatsbeschrijving heeft plaatsgevonden waarop de stad niet aanwezig was, zal de stad het verslag aanvaarden als voor de aanvang van de werken geen opmerkingen werden geformuleerd.

De plaatsbeschrijving en de bijlagen worden uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werken aan de stad overhandigd.

Artikel 8 - Tijdens de uitvoering van de werken

8.1 - Grote werken

Alleen die werken die het voorwerp uitmaken van een toelating of goedkeuring mogen uitgevoerd worden.

De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle in de toelating of goedkeuring gestipuleerde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden.

De stad kan als voorwaarde opleggen dat proefsleuven moeten gemaakt worden voor de aanvang van de eigenlijke werken. De aanvang van de proefsleuven moet twee dagen voordien worden gemeld.

Niet-voorzienne werken of wijzigingen dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe toelating of goedkeuring, tenzij het gaat om:

- tracéverlengingen, aan begin- en eindpunt, van maximaal 25 meter,
- lokale uitwijkingen van maximaal 10 meter,
- evenwijdige verplaatsing van delen van het tracé met een maximum van 0,5 meter langs beide zijden,

en deze zich bevinden binnen eenzelfde 'wegvak' (trottoir, parkeerstrook, ...), met gelijksoortige materialen.

8.2 - Grote werken, kleine werken, overmacht

De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de toegang/bruikbaarheid van de aangelande eigendommen steeds verzekerd blijft. Daartoe dienen bij het opbreken van het gemeentelijk openbaar domein personenbruggetjes, voorzien van zijdelingse steunen, ten behoeve van de voetgangers, respectievelijk aangepaste platen in staal, ten behoeve van het andere verkeer, te worden geplaatst.

Bij boringen worden alleen technieken toegestaan waarbij geen nazettingen optreden.

Bestaande rioleringen, (toezichts)putten en huisaansluitingen moeten onverlet gelaten worden. Het verleggen of aanpassen ervan is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke toelating of goedkeuring. Het is absoluut verboden deze uitrustingen te doorboren.

Ondergrondse kabels en leidingen moeten een dekking hebben van minimaal 70 cm. De tussenafstand naar rioleringen met al hun toebehoren (huisaansluitingen, inspectieputten, straatkolken), zowel in langse zin als bij kruisingen, moet minimaal 20 cm bedragen.

In de regel worden de kabels en leidingen onder de straat- en huisaansluitingen geplaatst.

Er mogen geen ondergrondse kabels of leidingen aangelegd worden in langse richting:

- a) in de theoretische sleufbreedte (volgens Typebestek 250) van rioleringen;
- b) boven de riolering en in een zone van een halve meter links en rechts van de riolering.

De toelating (bv. bij plaatsgebrek) om toch binnen deze zones te plaatsen, ontslaat de aanvrager geenszins van zijn verplichting om ze te verleggen ingeval door de stad werken moeten uitgevoerd worden.

De stad kan steeds in de toelating of goedkeuring opleggen dat buitendienst gestelde leidingen verwijderd moeten worden uit dezelfde werksleuf en/of bestaande leidingen moeten verlegd worden.

De stad kan steeds in de toelating of goedkeuring opleggen om ondergrondse kabelkasten/verbindingsputten met een in de hoogte aanpasbaar deksel uit te rusten.

Die deksels dienen evenwijdig of haaks aan/op de bestaande legrichting van de verharding te worden geplaatst en dienen aan te sluiten op de bestaande verharding, hoogtes en hellingen. Zones met verandering van legrichting of helling (in het bijzonder trottoirverlagingen en op hoeken) zijn te vermijden.

In onverharde of halfverharde bermen/voetpaden/trottoirs moet een randstrook in betonstraatstenen van minimaal 30 cm breed, gestut aan

de buitenrand, rond het deksel en op hetzelfde niveau van de berm/voetpad/trottoir aangebracht worden.

De in het Typebestek 250 voorziene proeven kunnen door de stad opgelegd worden of door de stad uitgevoerd worden, in beide gevallen op kosten van de houder van de toelating of goedkeuring. De proeven worden uitgevoerd na verwittiging van de stad.

In geval van afkeuring van het proefvak dient hetzij het proefvak te worden hersteld conform de normen, hetzij op het bewust proefvak de in het Typebestek 250 voorziene minwaarde aan de stad betaald door de houder van de toelating of goedkeuring.

Als proefvakindeling bij sleufwerken, andere dan rioleringswerken, gelden de vastgelegde vakken voor de verplichte vaksindeling (zie artikel 4) voor vakken tot 200 m, voor vakken groter dan 200 m geldt de volgende bijkomende opdeling in proefvakken:

- elke hoeveelheid kleiner dan 250 m sleuflengte geldt als een proefvak
- bij sleuflengtes groter dan 250 m worden gelijke proefvakken van maximaal 250 m sleuflengte bepaald (bv. 900 meter sleuflengte worden 4 gelijke proefvakken van 225 m).

Als proefvakindeling bij sleufwerken van rioleringswerken geldt de proefvakindeling van het Typebestek 250.

Het aanvullen en verdichten van sleuven, en het herstellen van verhardingen (trottoir- en rijwegverhardingen, inclusief de borduren en weggoten) en van gebeurlijk beschadigde afvoerleidingen (rioleringen en huisaansluitingen) dient te gebeuren conform het Typebestek 250.

De te herstellen zone van de verharding is voor beton en bitumineuze verhardingen bepaald in het Typebestek 250, Hoofdstuk 12.

In het bijzonder wordt verwezen naar de verplichtingen van het Typebestek 250, Hoofdstuk 12: Onderhouds- en herstellingswerken, Punt 11: Sleufherstellingen,

o.a. voor wat betreft:

1. trottoir- en rijwegverhardingen, inclusief de boordstenen en weggoten : deze dienen in goede staat met hetzelfde type van materialen, dezelfde uitvoeringswijzen en diktes hersteld te worden;
2. funderingen : de voorgeschreven diktes en materialen moeten aangewend worden zelfs als andere materialen en diktes (of geen fundering) in bestaande toestand aangetroffen worden.

Afwijkingen hierop zijn slechts toegelaten mits voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Deze aanvraag tot afwijking is aangewezen ingeval van:

- op korte termijn geplande integrale vernieuwing van het betrokken vak;
- een degelijke bestaande fundering, maar niet conform de voorschriften van het Typebestek 250, teneinde deze te mogen herstellen met de bestaande funderingsdikte en het bestaande type funderingsmateriaal.

Indien de sleuf zich juist naast de boordsteen bevindt, dient deze opnieuw te worden herplaatst waarbij de straatgoten en trottoirbanden voor het herplaatsen volledig gezuiverd moeten worden van grond, aanklevend schraal beton of mortel.

De vervangingen van alle door de werken beschadigde materialen gebeuren op kosten van de houder van de toelating.

Tijdelijke herstellingen in asfaltverhardingen worden uitgevoerd in betonstraatstenen; het herplaatsen van uitgesneden asfaltplakken of gebruik van koud asfalt is niet toegestaan.

Zowel in het geval van non-activiteit, stilstand van de werf, e.d., langer dan vijf kalenderdagen als in het geval van uitdrukkelijk verzoek moeten sleuven en putten tijdelijk gedicht worden.

Materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen, e.d. mogen maximum drie dagen vóór het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein, op het gemeentelijk openbaar domein worden aangevoerd en/of gestockeerd. Na het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein moeten alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz. eveneens binnen de drie dagen verwijderd zijn van het gemeentelijk openbaar domein.

Artikel 9 - Beëindiging van de werken

De beëindiging van de werken moet meegedeeld worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Wanneer, ten gevolge van werken, de groenvoorzieningen moeten heraangelegd worden, dient de houder van de toelating of goedkeuring dit na de uitvoering van zijn werken conform de bepalingen van het Typebestek 250 of de eigen bepalingen van de Dienst Plantsoenen te doen.

9.1 – Kleine werken en grote bovengrondse werken

Vanaf de mededeling van de beëindiging van de werken is de aanvrager 10 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken met invloed op de staat van de verhardingen en rioleringen.

Binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling van de beëindiging van de werken zal de staat van de werkzone gecontroleerd worden en zal, in voorkomend geval, de aanvrager aangemaand worden binnen de daartoe in de aanmaning gestelde termijn aanpassingen uit te voeren.

Na aanmaning en na een tweede verwittiging zal niet of onvoldoende herstelde schade door de stad op kosten van de aanvrager hersteld worden.

9.2 – Grote ondergrondse werken

Na het beëindigen van de werken wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering waartoe de stad minstens 14 dagen vooraf wordt uitgenodigd.

De documenten betreffende de voorlopige oplevering worden opgemaakt door de aanvrager.

Indien de stad geen opmerkingen heeft, zal de voorlopige oplevering niet op tegensprekelijke wijze gebeuren. De documenten van de voorlopige oplevering worden dan ter ondertekening aan de stad voorgelegd.

Vanaf de voorlopige oplevering is de aanvrager 10 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken met invloed op de staat van de verhardingen en rioleringen.

Na aanmaning en na een tweede verwittiging zal niet of onvoldoende herstelde schade door de stad op kosten van de aanvrager hersteld worden.

Na een termijn van 2 jaar volgt de definitieve oplevering waartoe de stad minstens 14 dagen op voorhand wordt uitgenodigd.

Artikel 10 - Verplichting tot informeren van de burger (bij grote en kleine werken)

De aanvrager/houder van de toelating of de goedkeuring is in alle gevallen en ongeacht het informatiemiddel dat daartoe wordt aangewend verplicht de burger te informeren over de aard en het waarom van de werken en over de omvang en de duur (begin- en einddatum) van de hinder die de uitvoering van de werken zal veroorzaken.

Naargelang de impact van de werken zijn er verschillen op het vlak van de aan te wenden informatiemiddelen, het tijdstip en de duur van de

informatieverstrekking, en de bestemmingen. Dit wordt weergegeven in onderstaande tabel.

De aan te wenden informatiemiddelen, in volgorde van toenemende rang, zijn:

- de meldingskaart
- de minderhinderbrief
- het werfbord
- de aankondiging in de pers
- de informatiefolder
- de informatievergadering

Het aanwenden van een informatiemiddel van een hogere rang impliceert automatisch ook het inzetten van de lagere (uitzondering: i.g.v. bewonersbrief dient geen meldingskaart worden gebust/aangeplakt).

De meldingskaart is de kaart (minimum formaat A6) die voor de aanvang van het werk bij de betrokken bewoner of aangelande wordt gebust/aangeplakt.

De minderhinderbrief (minimum formaat A4) is de brief die ten minste 3 kalenderdagen voor de aanvang van de werken bij de betrokken bewoners en/of aangelanden wordt gebust/aangeplakt.

Het werfbord is het bord (minimum 90 cm breed x 60 cm hoog) dat van bij de aanvang tot de beëindiging van de werken aan beide kanten van de werkzone geplaatst wordt.

De stad kan steeds in de toelating of goedkeuring opleggen dat een persmededeling verplicht is. De aankondigingen in de pers worden gepubliceerd door en op kosten van de aanvrager/houder van de toelating of goedkeuring.

De stad kan steeds in de toelating of goedkeuring de verplichting opleggen tot de uitgave van een informatiefolder of tot het beleggen van een informatievergadering. Een bevattelijke informatiefolder ten behoeve van het publiek wordt in overleg met de coördinatieambtenaar aangemaakt door en op kosten van de aanvrager en verspreid minstens 8 kalenderdagen voor de aanvang van de werken.

De stad kan steeds in de toelating of goedkeuring een maximumbedrag aangeven dat de aanvrager dient te voorzien als budget voor communicatie. De praktische regelingen betreffende de communicatie dienen afgesproken te worden met de coördinatieambtenaar.

Het werfbord dient verplicht de gegevens te bevatten vermeld in bijlage 1. De meldingskaart en de minderhinderbrief dienen verplicht de gegevens te bevatten vermeld in bijlage 2.

Soorten werken	Informatiemiddelen*						Tijdstip	Duur	Bestemming
	M	B	W	P	F	V			
Klantaansluitingen met sleuflengte < 50 m en bovengrondse werken < 50 m	x						voor de aanvang van de werken		<ul style="list-style-type: none"> - betrokken klant - alle andere gebruikers van het gebouw - aangelanden / gebruikers
Klantaansluitingen met sleuflengte > of = 50 m		x					3 dagen op voorhand bussen/aanplakken		<ul style="list-style-type: none"> - betrokken klant - alle andere gebruikers van het gebouw - aangelanden / gebruikers
Onderbreking toevoer van gas, water, ...		x					3 dagen op voorhand bussen/aanplakken		<ul style="list-style-type: none"> - alle betrokken onderbroken personen
Onderboringen		x					3 dagen op voorhand bussen/aanplakken		<ul style="list-style-type: none"> - aangelanden van de begin- en de eindput van de boring
Werken met sleuflengte > 50 m (andere dan deze hierboven vermeld)	-	x	-	-	-	-	3 dagen op voorhand bussen /aanplakken bij aanvang werken	tot beëindiging werken	<ul style="list-style-type: none"> - aangelanden /gebruikers - aan beide kanten van de werf
Nutsvoorzieningen over of op de openbare weg met een lengte van >									

-
- M = Meldingskaart, B = Minderhinderbrief, W = Werfbord, P = Persmededeling,
 - F = informatiefolder, V = informatievergadering.

of = 50 m :										
* tram- en treinsporen										
* kabels indien vastgehaakt aan gebouwen			x							
* masten										
* kasten	x		x							
	x									
	x									

Artikel 11 - Sancties

Indien wordt vastgesteld dat de bepalingen van dit reglement niet worden gerespecteerd kan de stad:

– indien de vaststellingen gebeuren voor de aanvang van de werken:

de aanvangsdatum opschorten tot aan de voorwaarden voldaan is;

– indien de vaststellingen gebeuren tijdens de uitvoering van de werken:

de werken stilleggen en/of het gemeentelijk openbaar domein herstellen op kosten van de overtreder.